

水道管工事検査チェックリスト判断基準(検査員用)

施工管理技術

チェック項目		判断基準	
施工管理状況	1 床掘工・管据付工	普通	設計書・標準仕様書のとおり施工され、写真等で適正な施工状況が確認できる。
		やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。
		不良	施工状況がほとんど確認できない。施工管理が設計図書、監督員の指示と異なる。
	2 管継手工	普通	設計書・標準仕様書のとおり施工され、写真等で適正な施工状況が確認できる。接合道具等適切である。
		やや不良	施工状況等が確認できない箇所が見られる。
		不良	施工状況がほとんど確認できない。
	3 消火栓設置工	普通	設計書・標準仕様書のとおり施工され、写真等で適正な施工状況が確認できる。現地で適正に設置されていることが確認できる。
		やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。現地で指摘事項がある。簡易な手直し等が必要となる。
		不良	施工状況がほとんど確認できない。設計書・標準仕様書と一致しない箇所がある。
	4 仕切弁設置工	普通	設計書・標準仕様書のとおり施工され、写真等で適正な施工状況が確認できる。現地で適正に設置されていることが確認できる。
		やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。現地で指摘事項がある。簡易な手直し等が必要となる。
		不良	施工状況がほとんど確認できない。設計書・標準仕様書と一致しない箇所がある。
	5 給水管切替工	良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、メタボックス内、宅内との高さ調整、仕上がり等がきれいに施工された。
		やや良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、概ね良好である。
		普通	設計書・標準仕様書のとおり施工された。
		やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。現地で指摘事項がある。簡易な手直し等が必要となる。
		不良	施工状況がほとんど確認できない。設計書・標準仕様書と一致しない。
	6 埋戻工	良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、写真等で適正な施工状況が確認できる。
		やや良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、概ね良好である。
		普通	設計書・標準仕様書のとおり施工された。
		やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。
不良		施工状況がほとんど確認できない。設計書・標準仕様書と一致しない。	
7 路盤工	良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、写真等で適正な施工状況が確認できる。	
	やや良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、概ね良好である。	
	普通	設計書・標準仕様書のとおり施工された。	
	やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。	
	不良	施工状況が確認できない。設計書・標準仕様書と一致しない。	
8 舗装工	良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、写真等で適正な施工状況が確認できる。	
	やや良	設計書・標準仕様書のとおり施工され、概ね良好である。	
	普通	設計書・標準仕様書のとおり施工された。	
	やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。	
	不良	施工状況が確認できない。設計書・標準仕様書と一致しない。	
9 搬入資材の保管、取り扱い	普通	標準仕様書のとおり適切に行われたことが確認できる。	
	やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。	
	不良	適切な保管が確認できない。設計書・標準仕様書と一致しない。保管に問題があった。	
出来形	1 完成図の内容	良	標準仕様書に沿って適正に作成され、きれいに見やすくするための工夫がされている。
		やや良	標準仕様書に沿って適正にきれいに見やすく作成されている。
		普通	標準仕様書の沿って適正に作成されている。
		やや不良	標準仕様書の沿って適正に作成されているが、一部に不備が見られ、修正が必要である。
		不良	不備が見られ、修正が必要である。
	2 管理設管理図の内容	良	標準仕様書に沿って適正に作成され、きれいに見やすくするための工夫がされている。
		やや良	標準仕様書に沿って適正にきれいに見やすく作成されている。
		普通	標準仕様書の沿って適正に作成されている。
		やや不良	標準仕様書の沿って適正に作成されているが、一部に不備が見られ、修正が必要である。
3 継手チェックシートの内容	普通	標準仕様書に沿って適正な施工管理のもとに作成され、判定基準以内である。適正な施工状況が確認できる。	
	やや不良	施工状況が確認できない箇所が見られる。	
	不良	施工状況が確認できない。チェックシートの内容に不備がある。	
出来栄	1 仕切弁、消火栓等のボックスの据付	良	標準仕様書のとおり適正に施工されていることが確認できる。出来栄もきれいである。
		やや良	標準仕様書のとおり適正に施工され、概ね良好である。
		普通	標準仕様書のとおり適正に施工されている。
		やや不良	標準仕様書のとおり施工されているが、現地で指摘事項がある。簡易な手直しが必要となる。
		不良	手直しが必要である。
その他	1 完成通知書の提出	普通	工期内に完成通知書が提出された。
		やや不良	工期後すみやかに完成通知書が提出された。
		不良	上記以外。